

**Anlage zum Bauvertrag
LV 022 Klempnerarbeiten**

Bieter:

gesamt netto

MwSt.

Angebotsabgabe: Dienstag, 12.06.07, 17.00 Uhr
Ausführungszeitraum: September - Oktober 2007

gesamt brutto

Bauherrschaft: 9 Einzelbauherren mit Einzelverträgen
Architekten: bb22, taunusstr. 21, 60329 frankfurt/m

Wir halten uns bis zum 2007 an unser Angbot gebunden
Angebotsbestandteile: Allgemeine Vorbemerkungen, Lageplan Baustelle,
Grundrisse EG C1-C4, C5-C7, C8-C10, Schnitt LP5-D-1-4
Es gilt die VOB in ihrer jeweils aktuellsten Fassung

Vorbemerkung und Besonderheiten:

Die Ausführung erfolgt in 2 Abschnitten: 1. EG-OG und 2. DG.
Im EG ist die Küche als Anbau auf eine Breite von 4,20m bis 5,50m herausgesetzt. Damit während der Standzeit die Dachabdichtungsarbeiten auf dem Flachdach der Küche durchgeführt werden können, muss das Gerüst an dieser Stelle frei tragend mit einem Gitterträger o.ä. überspannt werden. Das Dachzimmer (OKRD=+6,75m) ragt um ca. 60 cm auf einer Länge von 4,40m über das Basisgebäude hinaus. Dieser Bereich ist so kalkuliert, dass eine 2. Gerüstebene als Unterfangung des Überstandes vor dem Grundgerüst steht. Ausführung gem. VOB und DIN 18451.

		EH	Menge	EP in EUR	GP in EUR
1.	Arbeits- und Schutzgerüst bzw. Absturzsicherug als flächenorientiertes Standgerüst. Einsatz für Rohbau, Fassadenarbeiten, Fenstereinbau. Lastklasse 3 (2kN/m2) Breite: 70 cm Inkl. 3-teiliger Seitenschutz	m2	2.600	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Verlängerungsmiete für Pos. 1 über die Grundeinsatzzeit hinaus für 16 Wochen	m²/Wo	41.600	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	Überbauung des Küchen-Anbaus mit Gittertrager Einzellänge: bis zu 5,40m auf einer Höhe von 3,00m über Ok Gelände Grundeinsatzzeit: 4 Wochen	Lfm	54	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	Verlängerungsmiete für Pos. 3 über die Grundeinsatzzeit hinaus für 16 Wochen	lfm/ Wo	864	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	Zulage für demotable Ausleger mit Laufbrettern in einer Breite von 30 cm. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen	lfm	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	Verlängerungsmiete für Pos. 5 über die Grundeinsatzzeit hinaus für 16 Wochen	lfm/ Wo	1.920	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7.	***Bedarfs-Pos.: Stundenlohnarbeiten Meister	h	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	***Bedarfs-Pos.: Stundenlohnarbeiten Helfer	h	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	***Bedarfs-Pos.: zusätzliche Anfahrt für Umbaumaßnahmen wie Demontage Ausleger etc.	Stk	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>